



Согласовано

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Основные примечания, условные обозначения см. 20-14-АР11 л.11

1. Утепление стен тамбура, стен лестницы выполнить минераловатным утеплителем. Общая толщина - 50 мм.
2. В санузлах выполнить гидроизоляцию пола. Экспликацию полов см. 20-14-АР11
3. Перегородку толщиной 90 мм выполнить после устройства воздуховодов (см. раздел ОВ)
4. Выполнить облицовку труб водоснабжения и канализации ГКЛВ-А-УК-3000x1200x12.5ГОСТ 6266-97 по металлическому каркасу. Предусмотреть ревизионный люк размером не менее 30x40 см.

Заказчик: ООО "Новый мир плюс" 20-14-АР11					
Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, детским дошкольным учреждением. Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, детским дошкольным учреждением по адресу: г. Владимир, ул. Ставровская, д. 7					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Огнев		<i>[Signature]</i>	2018
Вед. арх.		Родионенкова		<i>[Signature]</i>	2018
18-ти этажная Секция 1 (оси 8-11)					Стадия
Отделочный план 11-18 этажей					Лист
					Листов
					Р
					15
					Листов
					000 "Центр проектирования и инженерных изысканий"